

Dans tous les cas, les schémas de détails et le plan global du réseau sont annotés afin de mentionner les matériaux, longueurs, changements de section, diamètres, nature des assemblages (joints auto butés, manchons électro soudables, etc.), etc.

Exemples d'annotations : TE 150/60 (Té de 150/60)
1/8 (Coude de 1/8)
RV 200 (Robinet Vanne de 200)
CC 0.70 (Coupe Cylindrique de 0.70 m)
DN 150 + Matériau (Diamètre Conduite)

Enfin, les vannes de section ainsi que les robinets de prise de branchement seront également repérées par triangulation par rapport à des repères fixes, ceci à des fins d'exploitation.

Les plans de récolement des ouvrages seront exécutés dans des fichiers propres, avec un affichage en référence externe du fond de plan remis par le délégataire.

30.4. Autres documents

Le dossier technique comportera :

- Les notes de calculs, plans de coffrage, plans de ferrailage, etc.
- Le journal de chantier où seront notés outre le déroulement normal des travaux, tout incident ou non-conformité ainsi que les mesures palliatives prises pour y remédier,
- Les éléments de suivi des soudures pour les ouvrages en polyéthylène ou en acier,
- Le procès-verbal des essais de réception.



Syndicat Intercommunal d'Aménagement,
de Rivières et du Cycle de l'Eau

Direction de
l'Assainissement

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES EN MATIERE D'OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DU SIARCE

JUIN 2019

Indice	Date	Modification
A	juin 2019	Version initiale 1