

<u>ARROSAGE</u>			
PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'AMENAGEUR	LIMITE DES PRESTATIONS	PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRENEUR	OBSERVATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Arrosage des espaces publics à l'extérieur du lot. - Désinfection du réseau à l'extérieur du lot. - L'ensemble du réseau d'arrosage des espaces plantés publics (secondaires) si nécessaire. 	<p>Limite parcellaire du lot.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Réseaux d'arrosage des espaces internes au lot à partir du réseau de récupération des eaux pluviales. - Règlement de la participation pour le raccordement au réseau d'eaux usées. Arrosage propre aux espaces plantés y compris dans chaque îlot à partir du réseau de récupération des eaux pluviales - 	<ul style="list-style-type: none"> - Demande de raccordement au réseau public AMENAGEUR auprès de la Société concessionnaire.(y compris branchement réalisé par le concessionnaire) à la charge du preneur

<u>RESEAU GAZ</u>			
PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'AMENAGEUR	LIMITE DES PRESTATIONS	PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRENEUR	OBSERVATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation des tranchées du réseau de branchement de distribution sous les emprises publiques extérieures aux lots. - Convention avec GRDF pour les emprises publiques - La fourniture et la mise en œuvre de coffrets gaz en limite de lot - 	<p>Limite parcellaire du lot.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Branchement depuis la maison jusqu'au coffret en limite de lot 	<ul style="list-style-type: none"> - Le constructeur sera tenu de présenter son projet au concessionnaire et à l'AMENAGEUR pour accord avant dépôt du permis de construire et avant exécution - Chaque branchement particulier sera réalisé par GRDF suivant demande des acquéreurs <p><u>RESEAU EXISTANT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un collecteur existant de diamètre 125, rue de la Plaine d'Ormoy. Attention une canalisation de transport GRDF est existante sur la rue de la Plaine d'Ormoy <p><u>RESEAU PROJETE</u></p> <p>A partir de cette canalisation, un réseau de desserte transitera par les voiries pour permettre l'alimentation en gaz des différents lots, dont les diamètres varieront de 63 mm, 125 sous trottoir, et se raccordera sur la canalisation de diamètre 125 rue de la Plaine Saint Jacques.</p>